

SPECYFIKACJA I WARUNKI ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

1. *Przedmiotem Zamówienia* jest wykonanie robót budowlanych na rzecz Zamawiającego - Tigre sp. z o.o., polegających na wykonaniu zewnętrznej instalacji sanitarnej w budynku produkcyjno-magazynowym z zapleczem socjalno-biurowym i budynku pompowni ppoż., przy użyciu własnych materiałów i urządzeń, na nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Świdnik Mały, 20-258 Kolonia Świdnik Mały, gm. Wólka, powiat lubelski - dz. nr ew. 6/18, obr. ew. 0003 Kolonia Świdnik Mały.
2. Z uwagi na wymagający charakter *Przedmiotu Zamówienia* opisanego w niniejszych *Specyfikacji i Warunkach Zamówienia*, Zamawiający oczekuje dochowania najwyższej staranności w zakresie realizacji *Przedmiotu Zamówienia*. W tym celu przedkłada niniejsze *Specyfikację i Warunki Zamówienia* precyzujące wymagania i obowiązki wymagane do realizacji *Przedmiotu Zamówienia*.
3. Uzupełnieniem dokumentacji projektowej oraz *Przedmiotu Zamówienia* jest dodatkowy zakres prac uwzględniony w niniejszym dokumencie.
4. Wszystkie materiały winny posiadać atest co najmniej NRO.
5. W ofertowanym zakresie należy uwzględnić obecność kierownika branżowego w trakcie wykonywania zlecenia, oraz wszelkie próby, testy oraz dokumentację niezbędną do skutecznego odbioru instalacji.
6. Dozwolone jest stosowanie rozwiązań zamiennych niż założonych w projekcie, z zachowaniem równych lub korzystniejszych właściwości.
7. Wycena powinna zawierać:
 - wykonanie instalacji zewnętrznych uwzględnionych na PZT stanowiącym załącznik do *Zapytania*
 - wykonanie przyłączy studnia głębinowa - zbiornik ppoż/ pompownia ppoż; pompownia ppoż - hala magazynowo-produkcyjna, zbiornik ppoż - nasady strażackie.
 - zakup oraz montaż szamb, zbiorników przepływowych, zbiorników rewizyjnych
8. Nie należy wyceniać wykonania przyłącza gazowego ani naziemnego zbiornika gazu.
9. Nie należy wyceniać wykonania studni głębinowej.
10. Zbiorniki na nieczystości - przewidziane w projekcie na 1,5m³ oraz 10m³ winny być zmienione na dwa zbiorniki o pojemności 10m³.
11. Nie należy wyceniać odwodnienia liniowego oznaczonego nr 9 na PZT.

Załączniki:

- PZT
- PTS
-

